

Ikkuna-asennuksen työmenekit
Ratu-kortin 52-0261 mukaan

Taulukossa menekit ovat työvuoroaikoja T3. Kokonaisaika eli työnvaihe aika saadaan kertomalla työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella TL3. Lisäaikojen määrä riippuu työsuunnittelun ja työjärjestelyn onnistumisesta sekä työolosuhteista. Ovi- ja ikkunatyössä TL3-lisäaikakerroin on 1,10 ... 1,20.

Työnosat	Työmenekki		
Aloittavat työt			
– materiaalin vastaanotto, välivarastointi	0,08 tth/osakohde, 0,01 tth/kpl		
Siirrot			
– nosturi	0,20 tth/siirto		
– traktori	0,25 tth/siirto		
– käsinsiirrot	0,08 tth/siirto		
Ikkunat	12 x 12 M	Keskikoko	15 x 15 M
– karmi ja sovitus	0,55 tth/kpl	0,80 tth/kpl	0,95 tth/kpl
– tilkitseminen			
– polyuretaani	0,15 tth/kpl	0,20 tth/kpl	0,25 tth/kpl
– mineraalivilla	0,20 tth/kpl	0,25 tth/kpl	0,30 tth/kpl
Ovet	Sisäovi	Ulko-ovi	Ulko-ovi, 2-osainen
– karmi ja sovitus	0,55 tth/kpl	0,85 tth/kpl	1,30 tth/kpl
– tilkitseminen			
– polyuretaani	0,15 tth/kpl	0,20 tth/kpl	0,25 tth/kpl
– mineraalivilla	0,20 tth/kpl	0,25 tth/kpl	0,30 tth/kpl
– tuplakarmillinen oven työmenekki = 1,5-kertainen normaali oven työmenekkiin			
Lopettavat työt			
– siivous	0,04 tth/osakohde, 0,005 tth/kpl		

Suoritemäärän vaikutus

Ikkunoita kohteessa	Alle 100	200	250	300	Yli 400
Kerroin	1,15	1,10	1,00	0,90	0,85